

## 夏季の施工に際してのお願い

夏季の施工は、十分な換気、カタログの施工手順にある様に四隅のクリランスはもちろんできる限り直射日光を避けていただき、直射日光が避けられない場合には、接着剤等で出来るだけフローリングの固定を行っていただく事をお勧めします。

また、施工後も引き渡しまでに、室温の極端な上昇が無いように換気と直射日光が当たらない様にカーテン、ブラインド等で出来るだけ直射日光をさけてください。

上記の様な点に気を付けていただき施工、施工後の管理をお願いします。お施主様が入居後は、冷暖房で急激な温度変化は軽減されますので、引き渡し前の厳しい環境下では、できるだけの調整をしていただきますよう宜しくお願い致します。